

## (1) 拟投入的主要施工机械设备表

**\*\*路北侧集装箱堆场一期工程**

表 1

序号	机械或设备名称	规格型号	数量	国别产地	制造年份	额定功率 (KW)	生产能力	用于施工部位	备注
1	水稳摊铺机	ATU75	2 台	长沙	2003	140	900T/h	基础结构	自有
2	履带吊	W1001	3 台	德国	2002	160	800T/h	基础强夯	自有
3	重锤		4 个	无锡	2003	120	4T	基础强夯	自有
4	推土机	TY220	1 台	西安	2001	162		基础	自有
5	推土机	D155A1	1 台	日本小松	2004	235		基础	自有
6	全液压自行式振动打桩机	CFG35	1 台	长沙	2004	200		桩基	自有
7	挖掘机	EX300-3HHE	3 台	日本日立	2002	162		土方开挖	自有
8	挖掘机	PC200-3	3 台	日本小松	2000	162		土方开挖	自有
9	装载机	ZLM50	2 台	常州	2003	154.5		土方回填	自有
10	自行式平地机	A560E	1 台	美国	2000	129		基础结构	自有
11	自卸汽车	XC3320A	12 辆	成都	2000	206	18T	土方倒运	自有
12	自卸汽车	TB343	10 辆	襄樊	1999	99.2	4.5T	土方倒运	自有
13	静压压路机	3Y18/21	1 台	徐州	2001	74	21T	土方压实	自有
14	振动压路机	CA25D	2 台	徐州	2002	82	25T	土方压实	自有
15	振动压路机	YZ25	2 台	徐州	2003	70	25T	回填压实	自有
16	小型振动夯	YZC	4 台	郑州	2004	7		回填压实	自有

17	钢轮压路机	3Y21	2 台	徐州	2003	85		回填 压实	自有
18	汽车吊	QY16	3 台	徐州	2003	162	16T	管道 安装	自有
19	汽车吊	QY20	2 台	泰安	2004	152	25T	管道 安装	自有
20	机动翻斗	FC-1	10 辆	蚌埠	2005			小料 倒运	自有
21	气割气焊	NBC-500KTH	1 套	天津	2004			机具 维修	自有
22	圆盘锯	MJ104B	1 台	河北	2001	5.5		木料 加工	自有
23	平刨	ME603	1 台	河北	1999	4.0		木料 加工	自有
24	发电机	120GF	1 台	武汉	2000	120			自有
25	砼输送车	TZ5160GJB	3 台	武汉	2002	1.0			自有
26	洒水车	CGJ5100G-SSEQ	1 辆	南京	2000	99KW		基层	自有
27	砂浆搅拌机	HJ2004	8 台	上海	2003	2.5		检查井	自有
28	电焊机	BX6-200	1 台	合肥	2000	18KV/A		机具 维修	自有
29	水泵	IS100-80-160	10 台	佛山	2004	5.5	100m <sup>3</sup> /h		自有
30	全站仪	TC302 莱卡	1 台	瑞士	2000				自有
31	经纬仪	J2-1 苏光	2 台	北京	2000				自有
32	水准仪	苏光 JDA2	3 台	瑞士	2001				自有
33	稳定拌和站	WB200	1 套	徐州	2002	88kw		稳定土 稳定碎 石	自有

## (2) 劳动力配备计划表

表 2

\*\*路北侧集装箱堆场一期工程

单位： 人

工 种	按工程施工阶段投入劳动力情况				
	2006 年				
	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月
工班长	6	8	8	8	8
测量工	3	3	3	3	3
试验工	2	2	2	2	2
钢筋工	2	2	2	2	2
电焊工	1	1	1	1	1
混凝土工	4	8	20	20	8
管道工	10	20	20	0	0
木工	2	3	3	3	3
电工	2	3	3	3	3
瓦工	10	16	16	16	16
架子工	2	4	4	4	4
修理工	2	2	2	2	2
起重工	2	4	4	4	4
司驾人员	20	32	32	32	32
普工	65	132	132	132	132
砌石工	5	15	15	15	45
合计	138	255	267	247	275