

十、15 万 m³ 低压湿式螺旋升降贮气柜施工组织设计

(一)工程概况

1. 主要设计参数

(1)气柜的经济技术指标:

公称容积: 150000m³
 几何容积: 176000m³
 总耗钢量: (设计)1450000kg
 设计压力: 106/153/200/245/280mm 水柱
 有效容积: 166000m³
 单位体积耗钢量: 约 8.6kg/m³

(2)水槽和各塔体主要设计参数如表 2.3.10(1)。

表 2.3.10(1)

序号	气柜分部 结构名称	设 计 参 数			
		直径(外)/mm	高度/mm	气柜升起时各塔 高度/mm	供高度及供顶 半径/mm
1	水槽底板	67100			
2	水槽壁板	67000	11320		
3	塔 1	66000	11000	21670	
4	塔 2	65000	11000	32020	
5	塔 3	64000	11000	42370	
6	塔 4	63000	11000	52720	
7	塔 5	62000	11000	68070	H=5000 R=98600

(3)气柜主要钢结构设计型号和数量见表 2.3.10(2)。

2. 工程量

(1)安装工程量见表 2.3.10(3)。

表 2.3.10(2)

序号	气柜分部 结构名称	主要钢结构设计型号及数量					顶架
		水槽和各塔立柱	垫梁	导轨	菱形板	斜梯及盘梯	
1	气柜 水槽	48 根 $L=2400$ 组合件	48 根 $L=400$ I32a			T1 新型悬臂 式盘梯	塔 5 主梁 24 根 $L=29725$ I36a
2	塔体 1	48 根 $L=10880$ $L100 \times 100 \times 8$		48 根 $L=15800$ 24kg/m	48 块 $3980 \times 9570 \times 3$	T2 斜梯 组合件	次梁 24 根 $L=15190.4$
3	塔体 2	48 根 $L=10990$ $L100 \times 100 \times 8$ 组合件		36 根 $L=15800$ 24kg/m	36 块 $5333 \times 9570 \times 3$	T3 斜梯 组合件	I32a 中心顶圈
4	塔体 3	48 根 $L=10990$ $L100 \times 100 \times 8$ 组合件		36 根 $L=15800$ 24kg/m	36 块 $5244 \times 9570 \times 3$	T4 斜梯 组合件	横梁 I32a 264 根
5	塔体 4	48 根 $L=10990$ $L100 \times 100 \times 8$ 组合件		24 根 $L=15800$ 24kg/m	24 块 $7905 \times 9570 \times 3$	T5 斜梯 组合件	
6	塔体	48 根 $L=10760$ I20a		24 根 $L=15800$ 24kg/m	24 块 $9570 \times 7774 \times 3$		

表 2.3.10(3)

安 装 工 程 量

序 号	气柜分部结构名称	安装工程量/kg	备 注
1	水槽底板之中幅板	232502	487 块
2	水槽底板之边板	21096	36 块
3	水槽壁板	259445	181 块
4	导轨	110215	(包括垫板)共 168 件
5	菱形板	213660	(厚度 3mm)共 168 块
6	上下水封槽	228353	包括立柱、垫梁、顶梁
7	钢结构	214914	
8	顶板	90705	
9	水槽平台	19632	
10	斜梯	11361	
11	平台、梯子、栏杆	11917	
12	人孔、检查孔	1535	水槽人孔 2 个,塔体人孔 10 个
13	导轮	42000	168 套
14	铸铁配置	8484	120 件
15	溢流管	768	3 个
16	闸门	562	1 个
17	合计	1468000	

(2)焊接工程量(工地焊接量)		41200m
(3)刷油面积		173780m ²
(4)结构吊装工程量		1440000kg
(5)半成品运输量(包括措施)		1600000kg
(6)检验工程量:		
1)X 光拍片		18 张
2)超声波探伤		296m
3)焊缝真空试漏		4801m(焊缝)
4)气密性试验		16730m(焊缝)
5)充水量		79546m ³ (二次量)
(7)附件及配件	Dg600	2 个
水槽人孔	Dg500	10 个
塔体人孔		120 件
铸铁配重		168 套
导 轮		1 个
DN300 闸门		1 套
防电设施		

3. 15 万 m³ 气柜的工程施工特点及施工技术关键

(1)工程施工特点:

1)该项工程外形结构庞大,各项几何尺寸难以控制,并且水槽与塔体、塔体与塔体间,彼此互相独立,而又互相联系,因果关系密切,因此无论是构件制作还是现场安装,其几何尺寸均应准确。

2)气柜贮存介质系有毒、易燃气体,这就要求安装时各塔焊缝要有足够的强度和严密性。

3)气柜露天运行,且介质腐蚀力强,因此防腐刷油施工质量要求高,且工程量大。

4)气柜水槽和各塔施工安装均有大量的高空作业,操作面狭小,施工难度大。

(2)安装技术关键:

1)水槽壁板的组装和焊接。要求在特定的安装工艺下,将直径 67m 钢水槽组焊成一个敞口的圆形贮槽,其关键在于有效控制各层壁板的不圆度、圆弧度和垂直度。

2)塔体骨架的几何形状要求十分严格,其关键在于测量定位要准确,并严格控制各塔上下水封的不圆度和同心度,以及导轨的平行度误差,径向突出度误差在设计规定的范围内。

3)大跨度的拱梁安装难度大,吊装方案的选定、机械选择、安装措施等应全面综合考虑,不许有任何疏忽大意。

4)气柜的防腐、刷油的质量,直接关系到气柜使用寿命。刷油面积大(173780m²),操作间隙狭小。

(二)气柜安装综合进度计划

根据总工期的要求,气柜本体工程期确定为十个半月。气柜本体安装拟定分五大阶段来

实现:施工准备阶段;小槽安装阶段;塔体安装阶段;气柜总体试验阶段以及收尾阶段。各阶段施工主要内容见气柜水槽、塔体、总体试验施工进度网络控制图(图 2.3.10(1)~2.3.10(3))。

(三)劳动力配备

(1)劳动力需用计划(见表 2.3.10(4))。

表 2.3.10(4) 劳动力需用计划表

序 号	工种名称	计划用工	最高需用人数/个	备 注
1	铆工	12770	30	
2	电焊工	7650	28	
3	起重工	5100	15	
4	运输	1275	5	
5	油工	2924	7	
6	汽焊工	1785	4	
7	电工		4	
8	司机		3	
9	测量		2	
10	管理员		7	
11	合计	31504	103	

(2)各阶段用工分布计划(见图 2.3.10(4))。




图 2.3.10(4) 各阶段用工分布计划




图 2.3.10(1)a 气柜水槽施工进度控制图




图 2.3.10(3) 气柜总体试验进度控制图

(四)气柜安装的工程质量要求

1. 气柜水槽安装

(1)底板局部凹凸度不得大于 50mm。

(2)边板的对接焊缝采用 X 射线探伤,探伤部位为边板对接缝的外端部,拍片数量为焊缝的 50%,以 GB3323-87《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》Ⅱ级为合格。

(3)底板所有焊缝应进行真空试漏,真空度为 40kPa。

(4)水槽壁板焊缝超声波探伤率,见表 2.3.10(5)。

超声波探伤标准按 JB1152-81《钢制压力容器对接焊缝超声波探伤》Ⅰ级为合格。

(5)水槽壁板几何尺寸要求,见表 2.3.10(6)。

表 2.3.10(5)

板厚/mm	纵缝/%	环缝/%	Γ 缝/%
8~12	30	5	50
16~24	50	5	100

表 2.3.10(6)

序号	检查项目		允许偏差/mm	检查方法和要求
1	直径	顶层	±10	吊线和用尺,沿基准圆检查不少于 36 点
		底层		
2	水槽总高度(H)		$\frac{H}{1000}$ 但 ≥ 10	用尺,沿圆周检查,不少于 32 点
3	水槽总高垂直度		±10	吊线和用尺或经纬仪,沿圆检查 36 点(导轮处)
4	水槽壁上口水平度		±10	测 48 根立柱处
5	壁板局部凹凸度	垂直方向	±3	1m 直线样板测量
		圆弧度	焊缝处 ±6 板面处 ±3	弦长为 2m 弧形板测量

2. 气柜塔体安装

(1)垫梁相对标高允许偏差不大于 5mm,单根垫梁水平度误差不大于 1mm。

(2)塔体安装几何尺寸要求,见表 2.3.10(7)。

(3)各塔下水封槽注水试验,要求不渗漏。

(4)塔顶安装的几何尺寸要求,见表 2.3.10(8)。

(5)梯子、平台、栏杆安装要求,见表 2.3.10(9)。

(6)构件刷油质量要求,应按《除锈刷油》有关说明严格执行。

表 2.3.10(7)

序号	检查项目	允许偏差/mm	检查方法和要求
1	各塔上下水封不圆度	±10	用垂线和尺检查,不少于 24 点
2	各塔上下水封(5 塔加强环)全高垂直度(H —塔体高度)	$\frac{H}{1000}$ 但 ≥ 10	吊线用尺检查点不少于 16 点
3	各塔上下水封同心度	3	测量 4 点(0°、90°、180°、270°)
4	各塔圆弧线等分线弦长	2	测量不少于 24 点
5	导轨平行度	±6	拉尺自上而下测 6 处
6	导轨径向突出度	±10	吊线自下而上不少于 5 处
7	各塔立柱垂直度	$\frac{H}{1000}$ 但 ≥ 10	吊线或经纬仪
8	菱形板安装	和顺无突变	目测
9	各塔上下水封的水平度	±10	圆环水平度测导轮立柱处(不少于 24 点)

表 2.3.10(8)

序号	检查项目	允许偏差/mm	检查方法和要求
1	相对梁两根径向梁中心线偏斜	10	拉线吊线和用尺或经纬仪检查
2	每根径向梁在沿垂直方向平面内偏斜	$\frac{D}{2000}$ (D —直径)	在主梁中点吊线用尺检查
3	拱高	±50	用尺检查
4	中心顶圈水平度	±2	用水平仪检查
5	顶板凹凸度	和顺无突变	目测

表 2.3.10(9)

序号	检查项目	允许偏差/mm	检查方法和要求
1	平台标高	±10	用尺或水准仪测点不可少于 36 处
2	斜梯垂直度	±10	吊线用尺检查

(五)施工安全技术措施

1. 钢水槽安装的安全措施

- (1)采用浮排充水正装法施工,应进行浮排的承载能力及安全性计算。
- (2)浮排隔仓应密封,使用前应进行气密性试验。
- (3)浮排内侧和浮动吊篮外侧平台应设置栏杆或立挂安全网。

(4)浮排与吊篮的各连接点和焊接处,必须经专人检查验收。

(5)水槽充水后,罐内应备有救生设施。

2. 塔体安装的安全措施

(1)各塔安装用的作业架搭设要牢固,间距和高度要适当,跳板铺设要符合安全规定要求。

(2)作业架周围要栓好护腰绳(二道)或立挂安全网。

(3)若遇三级或三级以上风天,不允许进行菱形板的吊装。

(4)吊装时,必须由专人操作,严格遵守操作规程。

(5)菱形板施焊及两塔间隙内刷油作业时,应设有安全流动监督哨。

3. 顶梁和顶板安装安全措施

(1)顶梁安装用的中心胎架要牢固,作业平台周围应设护栏。

(2)顶梁、顶板安装时,操作者应穿防滑鞋,戴好安全帽,挂牢安全带。

4. 气柜总体升降试验的安全措施

(1)气柜升起时,地面指挥与顶部作业人员要经常联络,以便及时处理问题。

(2)试升时如遇实测风压值较大地超过计算风压值时,应立即停止充气并进行检查,待故障消除后,再继续鼓风试升。

(3)放水或遇到白天与夜间温差较大时,应先打开顶部放空阀门,以防止气柜顶板抽瘪和顶架坍落。

5. 防腐刷油安全措施

气柜选用的油漆毒性较大,刷油时要求油工戴好防毒面具,并定期检查身体。

(六) 质量设计

(1)工程项目:15万 m^3 低压湿式螺旋升降贮气柜安装工程。

(2)工程质量目标:

1)分项工程合格率100%,优良率低于80%;

2)单位工程竣工一次交验合格率100%,单位工程验优达标率100%。

(3)工程质量管理目标:

1)组织健全工程质量保证体制,实施计划网络管理和计量网络管理;

2)严格按照设计要求、技术规范和施工组织设计进行施工;

3)认真执行质量保证手册中规定的各级部门及人员的责任要求,推行全面质量管理,开展“QC”小组活动,确保工程质量达到优良标准。

(七) 施工工艺和施工技术措施

1. 气柜钢水槽部分

(1)基础验收:按照土建设计图纸的技术要求,对基础的平整度和水平标高用水平仪进

行测量复验。不合格处,则应由土建施工单位处理并达到要求后方可铺设罐底板。

(2)底板的铺设和划线:基础验收合格后,可进行底板的铺设工作,气柜底板中幅板的连线形式为搭接,边板之间为对接,边板与中幅板之间为搭接,根据供料尺寸,底板实际配板为“井”字形,共划分为九个区,各区之间的条板均纵横交错。底板铺设顺序由中心往两边进行。各中幅板搭接宽度为50mm。由于底板焊接收缩和坡度的影响,所以底板放样时应将底边中幅板和边板作适当放大,为此,加工制作时中幅板直径放大了160mm,边板外圈直径放大了80mm,为了留有余地,边板外侧圆弧切割宜在工地进行。

(3)底板的焊接:水槽底板中幅板焊接应分区域进行,在同一区域内的施焊程序和焊接工艺与钢质贮罐底板相同,各区焊缝施焊完毕后,再进行分区之间焊接(具体施焊工艺从略)。

(4)水槽壁板的安装:

1)圆心定位与放线:

①圆心定位:气柜的水槽壁和塔1、塔2、塔3、塔4、塔5壁板是半径不同的同心圆,它们的圆周尺寸和安装的位置准确与否,对气柜升降有很大影响,其圆周是否同心关键在于中点的固定。实际上底板中心点在划线时很难控制得好。为此采用在中心点焊接中心底座板的方法来保证圆心定位。

②划线:

A. 划线内容:a. 通过圆心相互垂直的有十字基准线;b. 水槽底板外沿尺寸线;c. 水槽壁板的圆周位置线;d. 水槽壁板外侧立柱的等分位置线;e. 垫梁安装位置线;f. 塔1至塔5下水封安装位置线。

B. 划线半径R:

划线半径R应考虑基础坡度和焊接收缩,即:

$$R = \sqrt{r^2 + h^2} + C$$

式中 R——实际划线半径(mm);

r——设计图纸所标半径(mm);

h——坡度造成中心高差(mm);

c——收缩余量(取15mm)。

2)钢水槽壁板的安装工艺:

①充水浮排正装法:沿钢水槽内壁设置两圈钢浮筒,其上铺设跳板作为内脚手平台;罐外以水槽平台作外脚手平台;用悬臂吊架及斜拉杆将内外脚手平台连成一个整体(如图2.3.10(5)所示)。

当向水槽内充水时,浮排的浮力大于自重和水槽平台重量时,浮排及罐外环形平台即开始浮起,可根据工作需要升至安装位置,以便进行各层壁板的组装与焊接。

a. 主要设施:根据施工总进度的安排,在不影响配套工程的前提下,利用配套工程中的煤气管将每根钢管两端封死,使其成为钢浮筒,浮筒端与端之间用型钢连接成为多边形。沿水槽内壁周向布置两圈钢浮筒。其间用管子或型钢焊成整体,即成浮排。浮排顶面铺上跳板作为操作平台,宽度为2.8m。为了操作安全,可在浮排内侧周向设置栏杆扶手。

利用钢水槽平台作为外平台,按设计要求制成18樘组合件,每樘组合件之间用型钢临时组焊成一个环形平台,操作宽度0.8m,为了安全起见,外缘栏杆扶手一并焊好。




图 2.3.10(5) 钢水槽壁板浮排充水正装设施示意图

1—水槽壁;2—浮动吊篮;3—悬臂吊架;
4—斜拉杆;5—浮排

为了罐外环形平台升降平稳、受力均衡,在浮排上设了 36 根悬臂吊架,高为 3.8m,通过悬臂吊架将罐外环形平台与罐内浮排连成整体,罐内浮排升起,罐外环形平台也随之升起。为增强悬臂吊架的稳固性,在吊架上端用 $\phi 50\text{mm}$ 钢管两根作为拉杆(见图 2.3.10(6))。




图 2.3.10(6) 悬臂吊架




图 2.3.10(7) 管子浸液深度计算

考虑浮排和环形平台在组装时,因局部受力,可能产生偏转,所以在浮排外侧与水槽壁之间装有 36 个防转导向装置。

b. 浮排的承载能力、安全性及抗沉性:

浮排的浮力计划:

安装时作用在浮排上的总荷重 P :

$$P = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

式中 Q_1 ——罐外环形平台重量(kg);

Q_2 ——人员及安装设施重量(kg);

Q_3 ——浮排钢管自重, $Q_3 = L \cdot r$,

L 为钢浮筒总计度(m),

r 为大管单位长度重量(kg/m)。

浮排的总浮力 Q :

$$Q = S \cdot L \cdot r$$

式中 S ——钢管的截面积(m^2);

L ——钢管的总长度(m),

r ——水的比重。

安全性的确定:

浮排安装时的安全系数(n),可由总浮力实际总荷重相比得出,即:

$$n = \frac{Q}{P}$$

如图 2.3.10(7)所示。

浮排吃水深度 H 的计算:

浮排钢管浮在水面时,其重力 P 与浮力 Q 互相平衡;即:

$$P = Q; \text{而 } P = q \cdot L$$

$$Q = S \cdot L \cdot r$$

所以

$$q \cdot L = S \cdot L \cdot r$$

$$q = S \cdot r$$

$$S = \frac{q}{r}$$

式中 S ——管子浸液横截面积(m^2);

L ——管子总长度(m);

q ——安装时浮排的单位长度荷重(包括自重)

$$q = \frac{P}{L} \quad (\text{kg/m});$$

r ——水的比重。

由计算可知,钢管所制作的浮排,其吃水深度与浮排单位长度荷重有关。得到管子吃水部分的截面积 S ,查 H/D 与 S 关系曲线,得与浮排承重相应的吃水深度 H 。见图 2.3.10(8)。

②水槽壁板充水正装法施工顺序:在底板和底层壁板全部焊接完毕后,立即检查底层壁板尺寸和焊缝质量,同时安装浮排和外侧环形操作平台。确认壁板几何尺寸、焊缝质量和浮排的安全性合格后,即可充水,使浮排升起,进行第二圈壁板的安装和焊接。经质量检验符合要求后可再次充水,使浮排升到工作高度,进行第三层壁板的安装和焊接。重复上述程序,直至最后一圈水槽壁板组焊完毕。然后按设计要求安装立柱,固定水槽平台,拆除吊架。

水槽壁板纵焊缝内外侧采用自动焊,环焊缝外侧采用自动焊,内侧采用手工电弧焊。

③充水正装的注水步骤和注意事项:水槽施工特点是每层壁板施工周期较长,在此期间内,基础沉降随时间延长而趋向稳定。此外,应注意到北京地区与上海、天津等地区的情况有所不同,因此,注水速度和静置时间也应有所区别。我们拟定如表 2.3.10(10)所示的注水步




图 2.3.10(8) H/D 与 S 曲线

表 2.3.10(10)

注水步骤	注水高度/mm	静止停放时间/d	控制沉降量不大于/mm
1	1000	4~6	7
2	1600	4~6	7
3	1800	4~6	6
4	1800	4~6	5
5	1800	4~6	5
6	850	3~5	5
7	1800	6~7	5

如果沉降量超过规定值,则应立即减缓上水速度或停止上水,直至沉降量达到规定值后再恢复上水。

当基础不均匀沉降量数值较大时,则可在其相应部位垫钢板找平,或者留待垫梁安装时处理,如不均匀沉降量比较严重,则应放水将沉降严重处的壁板支起,在其底部垫铁板找平,或用充砂等办法进行处理。无论哪种办法,均要保证其承压面积足够大,最后将垫铁(或垫木)之间的间隙灌浆堵实。

2. 气柜塔体安装

塔 1、塔 2、塔 3、塔 4、塔 5 是 15 万 m^3 气柜最重要的组成部分,它的安装难度大,其质量好坏是关系到气柜能否使用的关键。因此,必须认真对待每一道安装工序,作到严格要求,精心施工,每一个检测数据要做到准确无误。

(1) 塔体划线及垫梁安装:

1) 划线:根据事先确定的中心,利用盘尺和弹簧称(拉力统一如 10kg)在同一气温条件

下,画出塔1至塔5的上、下水封内、外圆在板上的投影弧线、十字中心线(基准线)和基准圆弧线。

塔体上部共有96根垫梁,它们的安装位置既要与十字基准线保持正确的关系,又要呈辐射形(相邻间圆心角为 3.75°)均布,并且要求保持等高。因此,需用经纬仪精心测出角度,划出96条辐射线,然后利用钢盘尺加弹簧秤(拉力10kg)量取半径,确定垫梁的安装位置。

2)垫梁的安装:根据划线确定的安装位置,先将 $\delta=10\text{mm}$ 铁板找平并焊接在中幅板上。然后安装 $L=2400\text{mm}$ 的垫梁,利用垫铁找平,控制垫梁相对标高 $\pm$ 大于5mm,本身水平度不大于1mm,每根垫梁的标高测量外、中、内三点,以最低点为基准点。

垫梁焊接应由若干名焊工同时对称施焊。施焊完毕后,还应复查垫梁的安装位置,不合格者应予修正。最后将各塔圆弧线由底板返到垫梁上表面。

(2)塔体的安装:垫梁安装焊接完毕后,进行各塔骨架的安装。其安装顺序由外向内,即先进行塔1骨架的安装,然后依次进行塔2、塔3、塔4和塔5的骨架安装。菱形板的安装由内向外依次进行,即先安装塔5菱形板,然后进行塔4、塔3、塔2、塔1菱形板的安装和焊接。

各塔骨架安装的总原则是:扩大现场预制化程度,减少高空作业量。

1)塔体上下水封的预制及下水封安装:根据塔体立柱和导轨板,预制时将各塔上、下水封等分预制成若干段组合件。各段组合件的理论长度应当相等,且可以互换,由于实际制作中的误差存在,为了避免某一区段误差积累过大,以保证导轨、立柱的安装孔距均匀分布,预制和安装时应采用如下措施:

①测量各段上、下水封圈板的实际长度,各段长度的叠加,加上各段水封圈板的组装间隙应与设计的理论长度相一致。

与此同时,现场应对各塔上、下水封圈板上的立柱与导轨螺孔的位置、孔距进行复测,复测无误后方可进行安装。

②下水封安装前,应在垫梁上按各塔直径的理论位置点焊挡板,挡板点固位置应扣除圈板厚度。

③各段下水封安装时,圈板上的立柱导轨螺孔自身的间距应与设计的理论长度相一致。

④各段下水封第一段的基准位置均以设计图所标注的尺寸为准,第一段的起始位置要反复检查验证。

2)立柱与上水封的安装:为了减少高空作业,保证安装质量,将各段上水封(或者两段组合件)与立柱在地面上用螺栓预先紧固连接成“ Π ”型组合件,将其吊起至适当高度,然后封焊水封圈板上的螺孔,以减少高空焊接工作量。

吊起“ Π ”型组合件,除按有关要求组对外,还应注意下列问题:

①第一幅上水封立柱组合件的安装位置要准确。为此在安装时配备经纬仪,随时检测立柱的周向垂直度,以确保其在设计允许偏差范围之内。第1的立柱垂直度(周向)应控制在 $3\sim 4\text{mm}$,立柱的径向垂直度误差可借助于水槽平台上的基准圆来控制,并辅以吊线来检查。第1幅上水封一立柱组合件安装完毕,用型钢固定在水槽平台(或相邻塔的上水封)上,从此从两面对称组装。

②上水封各段之间的组对间隙、误差控制及注意事项与下水封相同。

③各幅上水封一立柱的“ Π ”型组合件数,主要决定于各塔上、下水封制作时的分段数。为了保证安装的顺利进行,每一上水封一立柱组合件必须有两根至三根立柱作支柱。如果水

关键。因此安装前在现场还应运至工地的导轨进行复验或修理。将合格的导轨,分成若干等分,作好标记(图 2.3.10(10)),以此测量其平行度和突出度。




图 2.3.10(9) 上水封径向位置控制示意

关键。因此安装前在现场还应对运至工地的导轨进行复验或修理。将合格的导轨,分成若干等分,作好标记(图 2.3.10(10)),以此测量其平行度和突出度。




图 2.3.10(10) 导轨平行度、突出度测点标记

分段等分工作要十分仔细、认真,要复查等分尺寸的准确程度。

4) 导轨平行度和突出度检验:

① 导轨平行度的测量:导轨安装是否符合要求,主要的标志就是导轨平行度是否达到规范规定。误差大小将直接影响气柜的升降。因此必须仔细、认真测量,要反复校对,确保无误。

导轨平行度的拉尺检查,是利用钢盘尺和弹簧秤(拉力 100N)拉尺检查相邻导轨的弦长,其误差值不得大于 6mm。

② 导轨径向突出的测量:导轨径向突出度如果控制不好,在气柜升降过程中导轨将导轮向外拉出或者向内压进,如果突出度(径向)误差超过导轨结构所允许的轴向串动量(15 万 m^3 气柜导轮轴向串动量为 20mm),则会产生导轨与导轮间严重挤压或者脱轨。

测量导轨径向突出度的方法是在导轨上、中、下挂垂线,借助于基准圆线测量径向误差(见图 2.3.10(11))。

(4) 菱形板的安装:

1) 菱形板安装顺序由内向外逐塔进行,采取这种方法,有利于改善焊工的施焊条件,以保证焊接质量。因为大量的菱形板外侧焊缝为连续焊接,施焊作业需要有一个较为宽裕的活动范围。

2) 菱形板吊装采用铁扁担进行(见图 2.3.10(12))。




图 2.3.10(11) 导轨所在圆柱面半径测量




图 2.3.10(12) 菱形板吊装

3) 菱形板安装时应注意如下几点:

① 在塔体的“骨架”几何尺寸复测无误后,方可进行菱形板的安装。

② 菱形板板面不允许焊接吊耳,利用安装螺孔进行。

③ 菱形板安装时要求采用“对角拉紧”的办法,确保板面不产生皱折或鼓包。

④ 菱形板的焊接是塔体焊接的关键,要确保塔体的密封性。焊接时焊工要均布并选择适当焊接规范进行焊接。施焊时,要防止电流过大烧穿菱形板,或热量过于集中导致结构产生

过大变形。

(5)塔体安装用的脚手平台:为了加快工程进度,降低成本,拟用塔体立柱作为脚手支柱,其上设置横梁($\phi 60 \times 3.5$ 管子或者 $\square 50 \times 50 \times 5$ 角钢)并铺设跳板。

1)架子层数和高度:脚手平台的高度主要是根据焊工的施焊位置来选定,其次结合各塔导轨平行度、突出度调整的需要来综合考虑。现拟定架子层数为五层,每层高度为1.75~1.80m。

现场搭设架子时,由于受导轨及附件安装所占空间位置的限制,某些部位层次高度要视实际情况,适当增高或降低。

2)架子形式:脚手架是导轨调整、菱形板焊接所必须的设施,它随操作内容改变而变化。每一塔跳板将自下而上或者自上而下逐层翻揭。当一个塔的菱形板安装焊接结束后,跳板将由内向外逐塔转移。

架子的横担长度为1.4m,它通过挡板固定在塔体立柱侧面,这种架子形式既适合五塔菱形板焊接需要,也可以满足5塔、4塔、3塔、2塔导轨平行度、突出度调整的要求。

3. 气柜的顶架和顶板部分

(1)顶架的预制:顶架的主梁、次梁以及横梁都是以单件运至工地的。在工地首先应将4榀主顶架单件和8榀次顶架单件在组合胎具上预制成组合件(如图2.3.10(13))。

预制时,凡DL梁(I 36a)上的连接件均应事先焊好,以减少顶架吊装后的高空焊接工作量。并根据设计对顶架的要求,严格控制顶架组合件的尺寸误差,经检查合格后,按要求作好全部防腐工作。

为了尽可能地减少吊装次数和为顶架横梁的安装创造条件,计划在已预制好的12榀顶架上预先铺设顶板,作到顶板和顶架一起吊装。顶板铺设前,应将顶板内侧的六道防腐工作全部作完,铺设应由上而下进行。

(2)中心胎架和中心顶圈的安装:

1)顶架安装前,应对水槽中心顶架安装胎(即中心胎架)的垂直度和实际高度进行复验。因基础充水试压,可能出现顶圈中心偏移和标高降低,其中心偏移不得大于2mm(吊线检查),顶圈不平时,则用斜垫铁垫平固定,并使顶圈实际标高较设计尺寸提高150mm。

中心胎架是顶架安装的必备设施,其底部与底板固定,其直径为5.6m,顶部直径为4m,高16m,并在顶部设置操作平台,它的安装应在水槽底板焊接之后,壁板尚未组对之前完成。安装时,应先将5塔中心顶圈固定在胎架上部,如图2.3.10(14)所示。

2)根据气柜施工的实践,顶架安装前,应将5塔上部加强圈用足够强度型钢与其他各塔上水封直至水槽壁板连接,以防止五塔加强圈在顶架安装时发生过大变形而造成椭圆。

(3)顶架的安装:




图 2.3.10(13) 顶架组合件




图 2.3.10(14) 中心胎架示意图

1) 顶架最大实际重量。

主顶架重量: $Q_1 = 6245\text{kg}$
 次顶架重量: $Q_2 = 5664\text{kg}$
 随顶架一起吊装之顶板: $Q_3 = 2909.8\text{kg}$
 最大实际吊装重量: $Q = Q_1 + Q_3 = 6245 + 2909.8 = 9155(\text{kg})$

2) 顶架的吊装重心位置: 根据顶架尺寸, 计算出主顶架重心距离中心 S_1 , 和次顶部重心距中心距离 S_2 。

即: $6245S_1 = 113470(\text{kg} \cdot \text{m})$

$$S_1 = \frac{113470}{6245} = 18.170(\text{m})$$

$$5664S_2 = 102140(\text{kg} \cdot \text{m})$$

$$S_2 = \frac{102140}{5664} = 18.0331(\text{m})$$

3) 顶架的吊装高度及吊装半径如图 2.3.10(15) 所示。

4) 吊装机械的选择: 吊装机械计划采用神户 PSHG/25TC 吊车。

神户 PSHG/25TC 有关技术参数:

用 18.5t 配重, 和 9.5t 附加配重、使用外支腿。

吊杆长度: 42.67m




图 2.3.10(15) 顶架吊装图

工作半径: 25m

额定提升能力: 10t

5) 吊装: 顶架吊装时, 应对称进行, 首先应吊装 4 榀主顶架, 然后吊装 8 榀次顶架, 吊装顺序如图 2.3.10(16) 所示。

(4) 其他构件(短梁和横梁)的安装: 当 12 榀顶架组合件安装结束后, 即可进行其他径向




图 2.3.10(16) 顶架吊装顺序示意图

短梁及横梁的安装。径向短梁与其顶端的横梁应事先预制成组合件，一并吊装就位。其他横向短梁的安装则应单件进行。安装时，可由一侧顺序进行，因为 12 根顶架安装完毕后，一个刚性很大的拱顶整体已经形成，安装可不必对称进行。

由于 4 根主顶架和 8 根次顶架在安装前已经铺设顶板，因此在横梁安装时，作业人员可借助顶板进行组对和焊接。为了确保操作人员的安全，应在顶板临时焊接挂钩，将安全带系在上边，并在下边挂好安全网。

(5) 顶板安装：当顶架安装结束后，即可进行顶板的最后找正安装，根据设计对气柜顶板安装的要求，顶板安装应由上而下进行，即先安装顶圈盖板，然后安装顶板的中幅板。对事先已铺设的顶板，应将点焊处铲除，按照排板尺寸找正就位，点焊固定。

顶板共分为 6 个环形区，由外向内，板厚分别为 14mm、3mm、3mm、3mm、3mm、3mm、6mm，无论是纵缝或者环缝，除 14mm 厚边板为对接外，其余均为塔接。

顶板的焊接原则与拱顶贮罐相同，即先焊接径向焊缝，然后焊接环向焊缝。

4. 各塔斜梯和导轮安装

(1) 斜梯安装：按十字基准线确定好各塔斜梯的安装位置，注意斜梯位置不能与内侧导轨相碰撞。预先将斜梯在平台上预制好，吊装就位，并用线锤或经纬仪找正，然后焊接。

(2) 导轮安装：

①按设计尺寸确定各塔导轮位置，将导轮就位，并把导轮底板焊死。

②导轮座的螺栓在升降试验时不要固定太死。在进行第一、二次升降试验时，测量每根导轨沿高度方向(1m)的径向突出度和导轨的啮合距离。并根据实测数据，调正导轮座的安装位置，对于凹凸度超差较大的部位，可以用增加导轮轴向窜动量的办法来弥补。待两次升降试验结束，导轮位置调整适当后，再将导轮座固定。

5. 防腐刷油部分

贮气柜内的气体介质的水槽内的水均有腐蚀性,且塔体运行不断地反复地浸入水槽或暴露在大气中,受风吹日晒,极易腐蚀,因此,防腐工作是一项十分重要的工序。

(1)气柜防腐方案:气柜构、部件刷油前均要认真除锈,凡处于高空的构、部件,吊装前尽量将油漆涂刷完毕。焊缝处油漆可以留待安装焊接以后补刷。防腐刷油的除锈要求和油漆种类见表 2.3.10(11)。

表 2.3.10(11) 气 柜 防 腐 方 案

防腐部位	施工顺序	涂料名称	涂刷道数	漆膜厚度/mm	稀释剂名称	备 注
水槽底板 (底面)	首道	YJ 型硅酸锌防锈底漆	2	40		出厂已做
	中间层	HL-901 环氧沥青管道漆	1	70	103 稀释剂	出厂已做
	末道	HL-902 环氧沥青管道漆	1	70	稀释剂	现场做
水槽底板 (上面)	首道	YJ 型硅酸锌防锈底漆	2	40		出厂已做
	中间层	HL-901 环氧沥青管道漆	1	70	103 稀释剂	出厂已做
	末道	HL-902 环氧沥青管道漆	1	70	稀释剂	现场做
	表层	30 甲石油热沥青		10		现场做
水槽内壁	首道	YJ 型硅酸锌防锈底漆	2	40		出厂已做
各塔内壁	中间层	“843”高铁环氧脂防锈漆	2	70	103 稀释剂	出厂前做一道 现场做一道
顶壁内壁	末道	“624”高铁氯化橡胶防锈漆	2	70	101 稀释剂	现场做
各塔外壁	首道	YJ 型硅酸锌防锈底漆	2	40		出厂已做
顶板外壁	中间层	“615”铝粉氯化橡胶防锈漆	2	70	101 稀释剂	出厂前做一道 现场做一道
	末道	“651”铝粉氯化橡胶面漆	2	70	稀释剂	现场做
水槽外壁	首道	YJ 型硅酸锌防锈底漆	2	40		出厂已做
梯子、平台	中间层	“615”铝粉氯化橡胶防锈漆	2	70	101 稀释剂	出厂前做一道 现场做一道
各塔斜梯	末道	“629”绿色氯化橡胶防锈漆	2	70	稀释剂	现场做

(2)防腐刷油的程序:

1)水槽底板下表面与基础接触面的末道刷油。在底板铺设前进行,上表面的末道刷油及 10mm 热沥青层待 5 塔壁板安装结束后进行。

2)1~5 塔内壁,下水封内外表面,上水封内表面、垫梁、立柱、顶架以及顶板内表面的防腐,均在安装前全部做好。顶架安装组对的焊接部位,在焊后进行补刷。下水封的安装焊缝在盛水试漏后进行补刷。

3)五塔顶板外侧的中间油漆,待顶板焊接结束后进行。顶板安装焊缝的防腐,在进行气密性试验之后补刷。其他顶板板面的末道油漆,待防雷设施安装结束后进行。

4) 1~5 塔壁板外侧的中间漆及面漆,在升降试验时涂刷,并对安装焊缝进行补刷。

5) 水槽板外侧之中间漆及面漆,随同壁板安装一道进行。焊缝处待水槽充水试漏合格后进行补刷和最后一道面漆涂刷。

6. 气柜的总体试验

(1) 试验内容和目的;

1) 1~5 塔升降各三次,检验各塔体运转性能。

2) 检验各塔气密性。

3) 检验罐体强度和地基的承载能力,各塔升降试验是对气柜施工质量的总检验,是施工的最后关键工序。

(2) 气柜总体试验:

1) 水槽充水试验及其注意事项:

① 试验前的准备工作:

A. 仔细检查水封、立柱与垫梁以及其他各部位点固焊是否铲除。

B. 所有妨碍升降的因素应予以消除。

C. 水槽内所有杂物、灰泥及垃圾均应清扫干净。

D. 升降试验若在冬季进行,应在水槽内临时设置加热器,以保证水温在 0℃ 以上。

E. 水槽外充水管线及阀门,应进行保温或采用其他办法保护,以防冻坏管子和阀门。

② 注意事项:

A. 设专人负责值班,检查水槽壁板各处有无漏水和渗水的现象或有无变形现象产生。

B. 充水试验时应对外基础进行沉降观测。

2) 各塔升降试验,气密性试验:

① 罐内气压值计算和风机选择:升降试验时,各塔内的气压按下式计算:

$$P = \frac{Q}{F}$$

式中 Q —— 上升塔体的总重量(kg)

F —— 上升塔体的圆截面积(m²)。

根据上式可以计算出升降试验时各塔的气压值,其中包括气柜升降的最大气压值和最小气压值。

各塔气压值(mm 水柱)见表 2.3.10(12)。

表 2.3.10(12)

项 目	1 塔	2 塔	3 塔	4 塔	5 塔
设计的气压值	280	245	200	153	106
实际计算气压值	289	255	209	162	115

表 2.3.10(13)

升降次数	上升速度/(m/h)	下降速度/(m/h)
第一次升降试验	2~3	7~8
第二次升降试验	3~4	8~10
第三次升降试验	5~6	10~12

表 2.3.10(12)所列的各塔升降气压值中,最大气压值为 289mm 水柱。风量泄漏可以不计,升降试验时所选择风机全压大于 300mm 水柱即可。

②升降速度:升降试验时,由于要进行各项数据的测量,各塔外壁油漆涂刷或补焊,焊缝涂肥皂水试漏等。因此,第 1、2 次升降试验可以控制得慢一些,第 3 次升降试验可以进行得快些。根据有关资料,我们制订如下升降速度(见表 2.3.10(13))。

③试验方法:

A. 试升:利用鼓风机向罐内充气,使塔体徐徐上升,通过导轮运转情况和借助罐顶的 U 型压差计观察压力变化,来检验塔体上升的性能,并对安装焊缝涂刷肥皂水来检验焊缝的严密性。

B. 试降:当气柜一塔上升至最高位置后,打开放空阀,使塔体渐渐下降。此时,要继续观察罐内压力变化和导轮情况,以检验塔体下降性能。

④试验前的准备工作:

A. 检查气柜导气阀门的严密性;

B. 在气柜顶部设置 U 型压差计;

C. 准备好供气鼓风设备和供气管道,其出口压力必须大于气柜额定的操作压力;

D. 各塔的下水封应注水试漏合格。

⑤试验时注意事项:

A. 气柜充气后应经常注意压差计的指示读数以及各塔上升的情况,如果产生压力突然升高现象,则应立即停止充气。检查阻碍上升的部位,待障碍消除后方能继续试验。

B. 当各塔下水封带板靠近下一塔的上水封带板时应减速上升,并检查下水封内有无妨碍扣合的杂物。此时,必须沿圆周分多处同时观察下水封是否准确地进入上水封内。

C. 气柜上升或下降,应沿圆周仔细观察并测量导轨与导轮的接触情况,以供导轮安装最后定位时参考。

(八)工艺、质量计量检测网络图(略)

(九)气柜施工机具、材料使用及运输计划(略)

(十)技术经济指标

技术经济指标列于表 2.3.10(14)。

(十一)施工平面布置图

施工平面布置见图 2.3.10(17)。




图 2.3.10(17) 气柜施工平面布置图

- 1—门卫房;2—工地办公室;3—电焊机房;4—值班室;5—料库;6—电气修理间;7—仓库;
8—起重工具房;9—油工房;10—管材堆放区;11—水槽、塔体立柱堆放区;12—导轨校验区;
13—导轨堆放区;14—菱形板堆放区;15—水槽底板、壁板堆放区;16—措施材料堆放区;
17—涂料堆放区;18—拼装钢平台;19—各塔上、下水封堆放区;20—顶架梁堆放区

表 2.3.10(14)

序 号	项 目	指 标	备 注
1	工期指标	328 天	绝对工期
2	计划总用工日	31504	
3	工程优良率/%	80	
4	安全指标	杜绝死亡、减少重伤、月事故率 2.5%	
5	降低成本/%	3	
6	机械利用率/%	50	
7	机械完好率/%	96	

(编制 陈允仁 时成栋 韩仁勇 牛清俭 赵义生)