

土面须摊平捣实，按照规范或设计要求埋设接茬钢筋)；接灌前，不凿去接茬面的一层老混凝土，不清洗干净；新灌混凝土前，不先铺一层 15~20mm 厚的接茬砂浆。

15、片石混凝土填入的片石不干净、石质强度差或有山皮水锈裂隙夹层，片石过大或过小；填入的片石与片石间、片石与模板间的距离不符合规范要求，有的片石甚至贴在一起。

16、混凝土表面水泡很多，流浆后露砂露石，表面颜色不均匀、不光滑，错台明显，大面不平整圆顺，两平面相交处棱角不分明。

17、混凝土表面整修工艺差，外观难看；有的刷一层水泥浆或抹一层砂浆，真假难辨、弄巧成拙。

18、在砌石工程中，将中部厚度小于 15 厘米的石块当片石使用；石料质地差，已风化，有裂纹和软弱夹层；镶面片石尺寸小，边缘厚度小于 15 厘米。

19、砌石砂浆用料不过磅或过磅不严格；人工拌合砂浆不用铁板；砂浆不随拌随用，甚至将已凝固的砂浆重新拌合使用。

20、浆砌片石上下相邻竖缝错开不足 8 厘米，形成通缝；表面砌缝大于 4 厘米；片石互相交错咬搭不好；使用大量小石块填腹（小石块只能用在浆砌片石间较宽砌缝中挤浆）；采用先干填石料、再铺灌砂浆的灌浆法施工，造成大量空洞和石块间无砂浆，严重影响砌体内实。

21、砌体的伸缩缝、沉降缝两侧的石料不挑选面石，使缝内不平齐，互相咬错；伸缩缝、沉降缝不垂直，缝内防水材料没有塞实或填塞很不认真；伸缩缝、沉降缝的宽度不标准。